



CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL FONPER

CIRCULAR No. 01

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

“Construcción Play de Softball y Casa Club, Comunidad Sabaneta de las Palomas, Santiago de los Caballeros”. Referencia: FONPER-CP-08-2016

El Comité de Compras y Contrataciones de FONPER les informa que, en fecha **treinta de junio del 2016** (vía instancia) recibimos las siguientes preguntas:

1. **P. Existen planos o detalles de las partidas 19.01 y 33.01?**

R. No, no existen planos con detalles de estas partidas. Los techos a construir en las graderías serán en Aluzinc, con vigas y columnas en perfiles tubulares cuadrados de sección estándar y correas tipo Z de 6" x 1.50 mm Galvanizada. Incluye pernos, placas de anclaje, desagües, pintura de terminación y mano de obra.

2. **P. Existen planos de las canchas, partida 42.02?**

R. Ver planos adjuntos con detalles de la cancha.

3. **P. De cuantos galones es el tanque hidroneumático de la cisterna, partida 46.11?**

R. El tanque hidroneumático es de 60 Galones.

4. **P. La cisterna de la partida 46.01 incluye caseta, existen planos?**

R. No, no existen planos de caseta cisterna. Se utilizará una caseta existente. En el presupuesto entregado en el CD (Machote) están contempladas las partidas de terminación de dicha caseta.

5. **P.Cuál es la profundidad del pozo tubular de la partida 47.01?**

R. La profundidad del pozo filtrante es de 100 pies de longitud.

6. P. Los costos en la parte eléctrica de elaboración de planos, tramitación y pagos de interconexión, cómo serán manejados?

R. Los planos eléctricos del proyecto fueron entregados en el CD al momento de retirar los pliegos de condiciones. En cuanto a la tramitación y pagos de interconexión el Fonper se encargará de realizar los trámites correspondientes para realizar estos procesos.

7. P. Los transformadores Pad Mounted, se colocan sobre una base de hormigón, cómo debemos asumir esos costos?

R. El transformador será colocado encima de la caseta de la bomba.

8. P. De la partida 22.02, no hay planos de la malla ciclónica?

R. No, no existen planos con estos detalles. En esta partida se tomó en cuenta una malla ciclónica con una altura de 4 pies y una longitud promedio de 30.00 metros. No incluye excavación ni Hormigón Armado.

9. P. Existen planos de la protección de graderías de la partida 22.04?

R. No, no existen planos con estos detalles. Se realizaran estos trabajos con detalles indicados en presupuesto y especificaciones técnicas.

10. P. El transformador de la partida 54.01 es monofásico y la alimentación de la partida 52.02 es trifásico, cuál es la manera correcta?

R. Favor confirmar, ya que la partida 52.02 - Salidas de iluminación en postes no hace referencia a cableado trifásico. En dado caso, se procederá a trabajar con el sistema monofásico.

11. P. Lugar de donde se realizará el proyecto.

*R. Sector Sabaneta de Las Palomas, Santiago de los Caballeros.
(<https://goo.gl/maps/PdcfSG4j9Lz>)*

12. P. A que corresponde el 4% de Seguros y Fianzas (favor de especificar cuáles serían las fianzas a trabajar).


R. Este porcentaje corresponde a la Seguridad Social y Pólizas establecidas en la Ley 543-12.

Resolución Única: Las Especificaciones Técnicas y el Pliego de Condiciones Específicas, pueden ser descargados de la Página Web de La Dirección General de Compras y



Contrataciones y del Portal Web del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, los mismos contienen los requisitos generales para participar en el concurso.

Por el Comité de Compras y Contrataciones del FONPER.



LIC. HECTOR MORALES

Presidente en Funciones del Comité de Compras y Contrataciones

