



## **CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**

### **COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL FONPER**

#### **CIRCULAR No. 02**

#### **A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

***“Construcción Del Centro De Salud Mama Chen, Sector La Gallera, Gurabo Abajo, Provincia Santiago De Los Caballeros”. Referencia: FONPER-CP-01-2018***

El Comité de Compras y Contrataciones de FONPER les informa que, en fecha **veintiséis de enero del 2018** (vía instancia) recibimos las siguientes preguntas:

- 1. P. Especificar el tamaño del Porcelanato de piso.**  
**R.** El Porcelanato a cotizar en pisos es 0.50 x 0.50 Mts.
- 2. P. Especificar el tamaño del Porcelanato rustico en paredes.**  
**R.** El Porcelanato a cotizar en paredes 0.30 x 0.60 Mts.
- 3. P. En los planos habla de las terminaciones y dice Porcelanato gris, pero en la lista de cantidades dice Porcelanato marfil, especificar cuál de los dos se va a utilizar.**  
**R.** El Porcelanato a cotizar en pisos es color gris claro de alto tránsito y doble capa.
- 4. P. En los planos habla de las terminaciones y dice block violinado, pero en la lista de cantidades solo dice bloques y además habla de pañetes, aclarar esto porque si hay pañete no puede ser violinado los muros.**  
**R.** Los muros serán terminados con pañetes maestreados y el pañete en la fachada frontal será con estrías con molduras en Aluminio 3/4" x 1-1/2".
- 5. P. Detalles de las Estrías con Molduras en U en Aluminio 3/4" x 1-1/2", ya que en los planos no se ve la ubicación ni el detalle de los mismos.**  
**R.** El pañete en la fachada frontal será con estrías con molduras en Aluminio 3/4" x 1-1/2". (ver planos adjuntos).
- 6. P. Detalle de los Quiebrasoles.**

- R. Ver planos adjuntos.
7. **P. Existen unas incongruencias en los detalles estructurales entre los planos y la lista de cantidades, favor aclarar cual utilizar.**  
R. Se utilizará lo estipulado en el listado de cantidades.
8. **P. Favor indicar el monto del presupuesto base en este punto llamamos la atención a que el Órgano Rector de Compras y Contrataciones has ido reiterativo en diferentes resoluciones en aclarar que se hace Necesario de parte de la unidad contratante suministrar dicho valor. Como ejemplo anexamos los considerando 70,71 y 72 de la Resolución.**  
R. Para los Procesos de Comparación de Precios no se publica el Presupuesto Base de la Institución, para la elaboración del mismo debe utilizar el listado de partidas y volumetrías el cual contiene las cantidades necesarias.
9. **P. Partida 3.02 - Excavación zapata de Muros 8" a Mano en Tierra (0.60 x 0.65 Mts). Los planos especifican como sección 0.55 x 0.25 mts, favor aclarar.**  
R. La sección para las excavaciones de zapatas de muros en bloques de 8" será de 0.60 x 0.65 Mts.
10. **P. Favor indicar si el acero es grado 40 como dicen los planos o grado 60 como dice el listado de partidas.**  
R. El acero a cotizar será G60 de fabricación nacional.
11. **P. Partida 4.02 - Zapatas de muros de 6" (F'c= 210 Kg/Cm<sup>2</sup>) (0.45 x 0.25 Mts), Acero G60, 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 25 cm, Los planos especifican como sección 0.55 x 0.25 favor aclarar y el hormigón 180 k/cm<sup>2</sup>, favor de aclarar.**  
R. La sección para las zapatas de muros de bloques de 6" será de 0.45 x 0.25 Mts y se utilizara un hormigón con una resistencia de 210 Kg/cm<sup>2</sup>
12. **P. Partida 4.03 - Zapatas de muros de 8" (F'c= 210 Kg/Cm<sup>2</sup>) (0.60 x 0.25 Mts) Acero G60, 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.25 Mts, Los planos indican hormigón 180 k/cm<sup>2</sup>, favor aclarar.**  
R. La sección para las zapatas de muros de bloques de 8" será de 0.60 x 0.25 Mts y se utilizara un hormigón con una resistencia de 210 Kg/cm<sup>2</sup>
13. **P. Partida 4.04 - Zapatas de columnas (F'c= 210 Kg/Cm<sup>2</sup>) (1.50 x 1.50 x 0.30 Mts), Acero G60, Ø1/2" @ 0.15m A.D, Los planos indican hormigón 180 k/cm<sup>2</sup>, favor aclarar.**  
R. Se utilizara un hormigón con una resistencia de 210 Kg/cm<sup>2</sup>
14. **P. Partida 4.10 - V4 (F'c= 210 Kg/Cm<sup>2</sup>) (0.20 x 0.30 Mts), Acero G60, 3Ø1/2"+ 2Ø3/8" Est. @ 0.20 Mts, Favor indicar sección de esta viga y su localización, no está en planos.**  
R. Ver planos adjuntos.
- 

14. P. Partida 4.16 - Chapapote (Esp.=0.08 Mts). Incluye Malla Electrosoldada D2.3 x D2.3, 0.15 x 0.15 Mts, favor indicar resistencia del hormigón.

R. Se utilizara un hormigón con una resistencia de 180 Kg/cm<sup>2</sup>

15. P. Partida 15.04 - Losa Piso en HA, Acero G60, Ø 3/8" @ 0.25 Mts, Esp.= 0.12 Mts, ¿Puede usarse Ligadora estacionaria?

R. Si.

16. P. Partida 15.05 - Losa Techo Cisterna HA, Acero G60, Ø3/8 @ 0.25 Mts, Esp=0.12 Mts. ¿Puede usarse Ligadora estacionaria?

R.Si.

17. P. Partida 16.03 - Viga de amarre (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8, Est. Ø 3/8 @ 0.20 Mt, Mts. ¿Puede usarse Ligadora estacionaria?

R. Si.

18. P. Partida 16.04 - Losa Techo HA, Acero G60, Ø 3/8 @ 0.25 Mts, Esp=0.10 Mts. ¿Puede usarse Ligadora estacionaria?

R. Si.

19. P. Itbis Supervisión Externa, ¿afecta al total del valor de la supervisión externa o es al 10% de dicho valor?

R. El Itbis de la supervisión externa afecta al valor total de la supervisión (5% del subtotal del presupuesto).

20. P. En el listado de partidas, sección Hormigón Armado, numeral 4.10 - La viga V4 no está en los planos estructurales ¿Se dejará el numeral 4.10 vacío o se deberá realizar un análisis para dicha partida aunque no se encuentre dentro de los planos?

R. Si, esta Viga V4 debe cotizarse. Ver planos adjuntos.

**Resolución Única:** Las Especificaciones Técnicas y el Pliego de Condiciones Específicas, pueden ser descargados de la Página Web de La Dirección General de Compras y Contrataciones y del Portal Web del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, los mismos contienen los requisitos generales para participar en el concurso.

Por el Comité de Compras y Contrataciones del FONPER.



LIC. HECTOR MORALES

Presidente en Funciones del Comité de Compras y Contrataciones

