

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL JAMAO AL NORTE

LOCALIZACIÓN: CI DUARTE, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE, PROVINCIA ESPAILLAT

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$ -

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB-TOTAL
PRESUPUESTO GENERAL						
1.00	PRELIMINARES					
	Suministro y Colocación de Letrero de Obra en Vinil (Valla Full Color) (12' x 8'), Incluye					
1.01	Estructura Metálica para Fijación (Marcos en Perfiles 3/4" x 3/4", Patas y Parales en Perfiles 1-1/2" x 1-1/2"). (Solicitar Arte a la Dirección de Proyectos del Fonper)	1.00	UD			
1.02	Replanteo General. Incluye Charrancho y Control Topográfico	1.00	PA			
1.03	Caseta de materiales en Madera y Zinc (4,00 x 4,00 Mts)	1.00	UD			
1.04	Verja Perimetral de Protección en Madera y Zinc (Planchas 3'x6' Cal. 34 y Marcos en enlotes 2'x4" y Parales en enlotes 1'x4")	33.03	ML			
					SUB-TOTAL PRELIMINARES	RD\$ -
2.00	DEMOLICIONES					
2.01	Demolición de Aceras y Contenes Existentes con Equipo	1.00	PA			
2.02	Bote de Escombros Producto de las Demoliciones	1.00	PA			
					SUB-TOTAL DEMOLICIONES	RD\$ -
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.01	Corte de Material con Equipo (Area Constructiva y Parqueo) (Área Aprox.= 617.28 M2) (Esp. 60 Cm)	473.50	M3			
3.02	Suministro, Regado, Nivelado y Compactación de Material Clasificado con Equipo (Area Frontal) (Esp. Promedio= 30.00 Cm)	79.51	M3c			
3.03	Suministro, Regado, Nivelado y Compactación de Material Clasificado (Compactador Manual) (Área Construcción Funeraria) (Esp. Promedio= 50.00 Cm)	222.17	M3c			
3.04	Excavación a mano zapata de muros 6" en Tierra (0.45 x 0.65 Mts)	9.79	M3			
3.05	Excavación a mano zapata de muros 8" en Tierra (0.60 x 0.65 Mts)	79.14	M3			
3.06	Excavación a mano zapata de columnas en Tierra (Prof.= 0.70 Mts)	57.15	M3			
3.07	Rellenó de Reposición Producto de Excavaciones	67.38	M3			
3.08	Bote de Material (Esp.= 30%)	717.86	M3			
					SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS	RD\$ -
4.00	HORMIGON ARMADO (HORMIGON INDUSTRIAL)					
4.01	Hormigón Simple para Nivelación de Zapatas (Esp.= 0.05 Mts)	5.32	M3			
4.02	Zapatas de muros de 6" (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.45 x 0.25 Mts), Acero G60, 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 25 cm	3.79	M3			
4.03	Zapatas de muros de 8" (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.60 x 0.25 Mts), Acero G60, 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 25 cm	30.48	M3			
4.04	Zapatas de Columnas Z1 (F'c= 210 Kg/Cm2): (5 Unidades) (1.60 x 1.60 x 0.30 Mts), Acero G60, Ø 1/2" @ 0.15 Mts AD (Inferior) + Ø 3/8" @ 0.20 Mts AD (Superior)	3.84	M3			
4.05	Zapatas de Columnas Z2 (F'c= 210 Kg/Cm2) (8 Unidades) (1.90 x 1.90 x 0.30 Mts), Acero G60, Ø 1/2" @ 0.15 Mts AD (Inferior) + Ø 3/8" @ 0.20 Mts AD (Superior)	6.49	M3			
4.06	Zapatas de Columnas Z3 (F'c= 210 Kg/Cm2) (7 Unidades) (2.10 x 2.10 x 0.30 Mts), Acero G60, Ø 3/4" @ 0.15 Mts AD (Inferior) + Ø 3/8" @ 0.20 Mts AD (Superior)	9.26	M3			
4.07	Zapatas de Columnas Z4 (F'c= 210 Kg/Cm2) (9 Unidades) (1.20 x 1.20 x 0.30 Mts), Acero G60, Ø 3/4" @ 0.15 Mts AD (Inferior) + Ø 1/2" @ 0.20 Mts AD (Superior)	3.88	M3			
4.08	Zapatas de Columnas Z5 (F'c= 210 Kg/Cm2) (1 Unidad) (2.10 x 1.60 x 0.30 Mts), Acero G60, Ø 1/2" @ 0.15 Mts AD (Inferior) + Ø 1/2" @ 0.20 Mts AD (Superior)	0.65	M3			
4.09	Columnas C1 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.40 x 0.40 Mts), Acero G60, 10 Ø 3/4", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	8.32	M3			
4.10	Columnas C2 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.25 x 0.25 Mts), Acero G60, 8 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	3.05	M3			
4.11	Columnas C3 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.25 x 0.40 Mts), Acero G60, 10 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	0.40	M3			
4.12	Columnas C4 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.40 x 0.40 Mts), Acero G60, 10 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	0.64	M3			
4.13	Columnas CM (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.55 x 1.30 Mts) (Ver Detalles en Planos), Acero G60, 8 Ø 3/4" + 8 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	2.08	M3			
4.14	Columnas CA (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	0.72	M3			
4.15	Vigas V1 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.42 Mts), Acero G60, 5 Ø 1/2" + 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	6.26	M3			
4.16	Vigas V2 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.55 Mts), Acero G60, 5 Ø 1/2" + 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	1.23	M3			
4.17	Vigas V1M (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.52 Mts), Acero G60, 5 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2", Adicional 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	1.19	M3			
4.18	Vigas V2M (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.52 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/4" + 4 Ø 1/2", Adicional 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	0.59	M3			
4.19	Vigas V3M (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.42 Mts), Acero G60, 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2", Adicional 3 Ø 1/2" + 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	1.34	M3			

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL JAMAO AL NORTE

LOCALIZACIÓN: C/ DUARTE, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE, PROVINCIA ESPAILLAT

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB TOTAL
4.20	Vigas Ménsula (F'c= 210 Kg/Cm2) (Ver Detalles en Planos), Acero G60, 5 Ø 1/2" + 4 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	1.28	M3			
4.21	Vigas VA BNP (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.01	M3			
4.22	Vigas VA SNP (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.01	M3			
4.23	Vigas VA BNP (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	8.12	M3			
4.24	Vigas VA SNP (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	8.12	M3			
4.25	Pórtico PX1 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 5 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	2.51	M3			
4.26	Pórtico PX2 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 5 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	2.51	M3			
4.27	Pórtico PX3 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	2.34	M3			
4.28	Pórtico PY1 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 3/4", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.53	M3			
4.29	Pórtico PY2 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.20	M3			
4.30	Pórtico PY3 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 3/4", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.51	M3			
4.31	Pórtico PY4 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 3/4", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.17	M3			
4.32	Pórtico PY5 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 3/4", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.51	M3			
4.33	Pórtico PY6 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 3/4", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	2.67	M3			
4.34	Dinteles (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.25 Mts	0.26	M3			
4.35	Dinteles (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.20 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.25 Mts	1.66	M3			
4.36	Torta de Nivelación (Chapapote) (F'c= 180 Kg/Cm2) (Esp.= 0.10 Mts). Incluye Acero Malla 2.3 x 2.3, 15 x 15	419.37	M2			
4.37	Losa de Techo (F'c= 210 Kg/Cm2) (Esp= 0.12m) (Ver Detalles en Planos), Acero G60, Ø3/8" @ 0.20 Mts A.D. Incluye Aceros Adicionales, Monofibra y Mano de Obra.	52.73	M3			
4.38	Losa de Techo Pasillo (F'c= 210 Kg/Cm2) (Esp= 0.12m) (Ver Detalles en Planos), Acero G60, Ø3/8" @ 0.20 Mts A.D. Incluye Aceros Adicionales, Monofibra y Mano de Obra.	7.42	M3			
4.39	Vuelo (F'c= 210 Kg/Cm2) (Esp= 0.12m) (Ver Detalles en Planos), Acero G60, Ø3/8" @ 0.20 Mts A.D. Incluye Aceros Adicionales, Monofibra y Mano de Obra.	3.13	M3			
					SUB-TOTAL HORMIGON ARMADO	RD\$ -
5.00	BLOQUES DE HORMIGON					
5.01	Muros Blocks 6" BNP, Ø 3/8" @ 40 Cm	26.28	M2			
5.02	Muros Blocks 8" BNP, Ø 3/8" @ 40 Cm	157.72	M2			
5.03	Muros Blocks 6" SNP, Ø 3/8" @ 40 Cm	87.33	M2			
5.04	Muros Blocks 8" SNP, Ø 3/8" @ 40 Cm	384.14	M2			
					SUB-TOTAL BLOQUES DE HORMIGON	RD\$ -
6.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
6.01	Fraguache General (Elementos Hormigón Armado)	535.15	M2			
6.02	Pañete en Muros	1,216.21	M2			
6.03	Pañete en Techos	195.43	M2			
6.04	Pañete en Vigas, Columnas y Dinteles	339.72	M2			
6.05	Cantos en General	1,098.66	Ml			
6.06	Gotos Colgantes	89.81	Ml			
6.07	Junta de polietileno expandido de 1/2" (Unión de pañeteras con pórticos)	80.40	Ml			
					SUB-TOTAL TERMINACION DE SUPER.	RD\$ -
7.00	TERMINACION DE TECHOS					
7.01	Antepedchos en Bloques de 6". Incluye Pañete, Cantos y Pintura (2 Caras)	55.60	M2			
7.02	Fino de Techo Plano	489.79	M2			
7.03	Zabalata de Techo	160.42	Ml			
7.04	Impermeabilizante en Lora Asfáltica Granular 4.00 mm. Incluye Antepedcho	552.40	M2			
					SUB-TOTAL TERMINACION DE TECHOS	RD\$ -
8.00	PLAFONES, SHEETROCK Y FASCIAS					
8.01	Plafond PVC en Baños	21.92	M2			
8.02	Confección de Plafond en Sheetrock en Techos (Salón de Espera)	129.53	M2			
8.03	Confección de Fascias (Diseño en Planos) (Salón de Espera)	45.29	Ml			
8.04	Confección de Plafond en Sheetrock en Techos (Pasillos y Oficinas)	54.26	M2			
8.05	Confección de Plafond en Sheetrock en Techos (Salas)	134.32	M2			
8.06	Confección de Fascias (Diseño en Planos) (Sala)	41.84	Ml			
8.07	Confección de Plafond en Sheetrock en Techos (Cafetería)	45.54	M2			
8.08	Confección de Fascias (Diseño en Planos) (Cafetería)	18.00	Ml			
8.09	Confección de Mueble en Sheetrock en Área de Espera (Ver Diseño en Planos). Incluye Sheetrock en Muros y Techos; Fascias, Materiales, Mano de Obra y Accesorios.	1.00	PA			
					SUB-TOTAL TERMINACION DE TECHOS (INT.)	RD\$ -
9.00	TERMINACION DE PISOS Y REVESTIMIENTOS EN PAREDES					
9.01	Suministro y Colocación de Pisos en Porcelanato de Alto Transito (Doble Capa) Color Crema Marfil (0.60 x 0.60 Mts). Incluye Torta de Nivelación de 8.00 cm con Acero Malla 2.3 x 2.3, 15 x 15 y Mortero de Colocación de 2.00 cm	366.67	M2			

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL JAMAQ AL NORTE

LOCALIZACIÓN: CI DUARTE, MUNICIPIO JAMAQ AL NORTE, PROVINCIA ESPAILLAT

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB TOTAL
9.02	Zócalos en Porcelanato (H= 10.00 cm.)	195.09	MI			
9.03	Confección de Escalones en Porcelanato de Alto Tránsito (Doble Capa) Color Crema Marfil.	11.40	MI			
9.04	Suministro y Colocación de Cerámica Blanca en Paredes en Baños (0,30 x 0,40 Mts) (H= 1,80 Mts)	54.38	M2			
9.05	Suministro y Colocación de Pisos Cerámicas en Baños (0,40 x 0,40 Mts). Incluye Torta de Nivelación de 8.00 cm con Acero Malla 2,3 x 2,3, 15 x 15 y Mortero de Colocación de 2.00 cm	21.92	M2			
9.06	Revestimiento Exterior en Cuarzita Natural. Incluye Cortes, Mano de Obra y Accesorios.	79.88	M2			
SUB-TOTAL TERMINACION DE PISOS						RD\$ -
10.00	PINTURAS					
10.01	Pintura Base Económica (2 Manos)	1,761.36	M2			
10.02	Pintura Acrílica en Muros (2 Manos)	1,216.21	M2			
10.03	Pintura Acrílica en Techos, Vigas, Columnas y Dinteles (2 Manos)	535.15	M2			
10.04	Pintura Acrílica en Techos en Sheetrock y Fascias (2 Manos)	363.65	M2			
SUB-TOTAL PINTURAS						RD\$ -
11.00	PUERTAS, VENTANAS Y CRISTALES FIJOS					
11.01	Suministro y Colocación de Puertas Dobles en Cristal Flotante, Tiradores Color inox. Vidrio natural 3/8" Templado (Puerta Principal P1; 2.00 x 2.10 Mts). Incluye Cierre de Seguridad en Piso, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
11.02	Suministro y Colocación de Puertas Dobles en Cristal Flotante, Tiradores Color inox. Vidrio natural 3/8" Templado (Puertas de Salas y Cafetería P2; 1.60 x 2.10 Mts). Incluye Cierre de Seguridad en Piso, Accesorios y Mano de Obra.	3.00	UD			
11.03	Suministro y Colocación de Puertas en Cristal Flotante, Tiradores en Acero Inoxidable. Vidrio natural 3/8" Templado (Puertas Oficina y Pasillo Interior P3; 1.00 x 2.10 Mts). Incluye Cierre de Seguridad, Laminado Frost, Accesorios y Mano de Obra.	5.00	UD			
11.04	Suministro y Colocación de Transom en Cristal Flotante, Vidrio natural 3/8" Templado (Puerta Principal, Salas, Oficinas, Pasillo Interior y Cafetería; H= 0.30 Mts). Incluye Accesorios en Acero Inoxidable y Mano de Obra.	38.10	P2			
11.05	Suministro e Instalación de Puertas Polimetal Dobles Blancas Lisas (Puerta Pasillo P9; 2.00 x 2.10 Mts). Incluye Cristal (0,20x0,60 Mts; en Ambas Puertas) (Tragaluz) con sus marcos, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
11.06	Suministro e Instalación de Puertas Polimetal Dobles Blancas Lisas (Puertas en Salas, Oficinas y Cuarto Preparación P4; 1.60 x 2.10 Mts). Incluye Cristal (0,20x0,60 Mts; en Ambas Puertas) (Tragaluz) con sus marcos, Accesorios y Mano de Obra.	4.00	UD			
11.07	Suministro e Instalación de Puertas Polimetal Blancas Lisas (Puerta Baño Inusválidos P5; 1.00 x 2.10 Mts). Incluye Accesorios.	1.00	UD			
11.08	Suministro e Instalación de Puertas Polimetal Blancas Lisas (Puerta Cafetería P8; 0.90 x 2.10 Mts). Incluye Accesorios.	1.00	UD			
11.09	Suministro e Instalación de Puertas Polimetal Blancas Lisas (Puertas Baños y Deposito P6; 0.80 x 2.10 Mts). Incluye Accesorios.	3.00	UD			
11.10	Suministro y Colocación de Transom en Polimetal. Incluye Accesorios y Mano de Obra.	41.00	P2			
11.11	Suministro y Colocación de Puerta en Aluminio Machihembrado en Verdadero (0.60 x 2,10 Mts)	1.00	UD			
11.12	Suministro e Instalación de Cristal Flotante 3/8" Templado, Canteados con soportes en Acero Inoxidable (Fachadas; H= 3.32 Mts). Incluye Accesorios y Mano de Obra.	527.56	P2			
11.13	Suministro e Instalación de Cristal Flotante 3/8" Templado, Canteados con soportes en Acero Inoxidable (Oficinas y Cafeterías; H= 2.40 Mts). Incluye Accesorios y Mano de Obra.	107.71	P2			
11.14	Suministro y Colocación de Ventanas Proyectables en Aluminio y Cristal 3/16" Natural (Cafetería, Baños, Deposito, Fachada Frontal y Posterior). Incluye Accesorios y Mano de Obra.	76.40	P2			
11.15	Suministro y Colocación de Ventanas Corredizas en Perfil P92 y Vidrio 3/8" Natural. Incluye Accesorios y Mano de Obra.	41.32	P2			
11.16	Suministro e Instalación de Paños fijos en Perfil P-40, color inox. Vidrio Templado 3/8" (Fachada Frontal, Fachada Posterior, Salas y Puertas Pasillo). Incluye Accesorios, Laminado Frost y Mano de Obra	206.91	P2			
SUB-TOTAL PUERTAS Y VENTANAS						RD\$ -
12.00	TOPES Y GABINETES					
12.01	Suministro y Colocación de Topes en Granito Natural Color Gris (Cafetería). Incluye Zócalo (H= 10.00 cm)	51.08	P2			
12.02	Suministro y Colocación de Topes en Granito Natural Color Gris (Baños). Incluye Zócalo (H= 10.00 cm)	29.81	P2			
12.03	Suministro y Colocación de Gabinetes de Piso en Madera de Pino Tratado (Cafetería) (Terminación en Pintura Laca Blanca). Incluye tiradores, Tramerías y mano de obra.	9.51	PI			
12.04	Suministro y Colocación de Gabinetes en Madera de Pino Tratado (Baños) (Ver Diseños en Planos) (Terminación en Pintura Laca Blanca). Incluye tiradores, Tramerías y mano de obra.	9.84	PI			
12.05	Tortas en Hormigón Simple (H= 10.00 cm) (Gabinetes Cafetería)	1.00	PA			
SUB-TOTAL TOPES Y GABINETES						RD\$ -
13.00	VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES (HORMIGÓN EN LIGADORA; L= 85.32 ML)					
13.01	Excavación a mano zapata de muros 6" en Tierra (0.45 x 0.85)	24.96	M3			
13.02	Zapatas de muros de 6" (0.45 x 0.25 Mts) (F'c= 210 Kg/cm ²), Acero G60, 3-Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.25 Mts.	9.89	M3			
13.03	Relleno de Reposición Producto de Excavaciones	10.25	M3			
13.04	Bote de Material (Esp.= 30%)	19.12	M3			
13.05	Muros Blocks 6" BNP, Bast. Ø 3/8" @ 0.60 Mts	38.51	M2			

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL JAMAO AL NORTE

LOCALIZACION: C/ DUARTE, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE, PROVINCIA ESPAILLAT

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB TOTAL
13.06	Muros Blocks 6" SNP (H= 1.80 Mts), Ø 3/8" @ 0.60 Mts	153.57	M2			
13.07	Columnas Amarre (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts) (Dist. = 5.00 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8" Est. @ 0.20 Mts	1.93	M3			
13.08	Vigas Amarre Corona (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8" Est. @ 0.20 Mts	2.56	M3			
13.09	Fraguache en Vigas y Columnas	42.72	M2			
13.10	Pañete Maestreado en Muros (Cara Interior)	188.93	M2			
13.11	Pañete en Vigas y Columnas	42.72	M2			
13.12	Cantos y Mochetas en General	170.64	MI			
13.13	Pintura Acrilica General (Cara Interior)	211.65	M2			
SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL						RD\$ -
14.00	VERJA FRONTAL EN BLOQUES (HORMIGON EN LIGADORA; L= 43.23 ML)					
14.01	Excavación a mano zapata de muros 6" en Tierra (0.45 x 0.65)	12.64	M3			
14.02	Zapatas de muros de 6" (0.45 x 0.25 Mts) (F'c= 210 Kg/cm2), Acero G60, 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.25 Mts.	4.86	M3			
14.03	Relleno de Reposición Producto de Excavaciones	5.19	M3			
14.04	Bote de Material (Esp.= 30%)	9.89	M3			
14.05	Muros Blocks 6" BNP, Bast. Ø 3/8" @ 0.60 Mts	43.50	M2			
14.06	Muros Blocks 6" SNP, Ø 3/8" @ 0.60 Mts	48.02	M2			
14.07	Columnas Amarre (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts) (Dist. = 5.00 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8" Est. @ 0.20 Mts	0.83	M3			
14.08	Vigas Amarre Corona (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8" Est. @ 0.20 Mts	0.65	M3			
14.09	Fraguache en Vigas y Columnas	25.32	M2			
14.10	Pañete Maestreado en Muros (2 Caras)	105.75	M2			
14.11	Pañete en Vigas y Columnas	25.32	M2			
14.12	Cantos y Mochetas en General	74.63	MI			
14.13	Pintura Acrilica General (2 Caras)	131.07	M2			
SUB-TOTAL VERJA FRONTAL						RD\$ -
15.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
15.01	Acometida Agua Potable en Tubería Ø 3/4". Incluye Excavación, Mano de obra y Accesorios.	1.00	PA			
15.02	Suministro e Instalación de Inodoros Blancos Alargado con Tapas. Incluye tuberías, accesorios y mano de obra.	5.00	UD			
15.03	Suministro e Instalación de Lavamanos Redondos Blancos Sobre Tope. Incluye Tuberías, Mezcladora, Accesorios y Mano de Obra.	4.00	UD			
15.04	Suministro e Instalación de Orinales Blancos con Válvula Tipo Fluxómetro. Incluye tuberías, accesorios y mano de obra.	2.00	UD			
15.05	Tuberías Recolectoras en Baños (Muñecos Internos). Incluye Accesorios y Mano de Obra.	1.00	PA			
15.06	Ventilación de 3" en baños. Incluye Accesorios y Mano de Obra	3.00	UD			
15.07	Bajantes Descarga Pluviales Ø 3". Incluye tubería, Accesorios y Mano de Obra	9.00	UD			
15.08	Desagüe de Pisos Ø 2". Incluye tubería, Accesorios y Mano de Obra.	4.00	UD			
15.09	Llave de Chorro. Incluye Tuberías, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
15.10	Tuberías de Agua Fría PVC Ø 1". Incluye Excavación y Mano de Obra	51.29	MI			
15.11	Tuberías de Agua Fría PVC Ø 3/4". Incluye Excavación y Mano de Obra	33.51	MI			
15.12	Tuberías de Agua Fría PVC Ø 1/2". Incluye Excavación y Mano de Obra	19.02	MI			
15.13	Laves de Paso de Ø 1/2". Incluye Excavación, Accesorios y Mano de Obra	2.00	UD			
15.14	Laves de Paso de Ø 3/4". Incluye Excavación, Accesorios y Mano de Obra	3.00	UD			
15.15	Tuberías de Arraste PVC Ø 4". Incluye Excavación y Mano de Obra	26.34	MI			
15.16	Construcción de Vertedero en Cerámica en Pastilo. Incluye Llave de Chorro, Desagüe de Piso, Terminación, Mano de Obra y Accesorios.	1.00	UD			
15.17	Construcción de Cámara de Inspección en Tierra (0,60 x 0,60 x 0,60 Mts, Dimensiones Interiores)	3.00	UD			
15.18	Construcción de Trampa de Grasa en Tierra (1,00 x 1,00 x 1,00 Mts, Dimensiones Interiores)	1.00	UD			
15.19	Construcción de Cámara Séptica en Tierra (1,50 x 3,10 x 1,60 Mts, Dimensiones Interiores) (Detalles en Planos). Incluye Tuberías, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
15.20	Pozo Filtrante en Tubería Ø 6" PVC (Prof.= 90,00 Pl)	1.00	UD			
15.21	Conexión a Filtrante (Tubería Ø 4"). Incluye Registro de Interconexión	1.00	PA			
15.22	Misceláneos	1.00	PA			
SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS						RD\$ -
16.00	CISTERNA Y BOMBA (4,000 Gls) (2.40 x 3.50 x 2.15 Mts, DIM. INT.) (HORMIGON LIGADORA)					
16.01	Excavación con Equipo en Tierra	25.88	M3			
16.02	Relleno Reposición Producto Excavaciones	3.18	M3			
16.03	Bote Material Excavado	29.51	M3			
16.04	Losa Piso en HA, Acero G60, Ø 3/8" @ 0.20 Mts, esp.= 0.12 Mts Terminación Pulida	1.31	M3			
16.05	Losa Techo Cisterna HA, Acero G60, Ø 3/8" @ 0.20 mts, Esp=0.15 mts	1.64	M3			
16.06	Muros de bloques BNP de 8" Bast. Ø 3/8" @ 0,20 mts CLL	30.24	M2			
16.07	Zafaleta de Piso	11.80	MI			
16.08	Pañete Liso en Muros	30.24	M2			
16.09	Pañete en Techo	10.56	M2			
16.10	Suministro e Instalación de Tapa en Hierro	1.00	UD			
16.11	Suministro e Instalación de Bomba para cisterna de 1HP. Incluye Tanque Hidroneumático de 60 GLS (Presurizado en Fibra), Tuberías, Mano de Obra y Accesorios	1.00	UD			
SUB-TOTAL CISTERNA Y BOMBA						RD\$ -

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL JAMAO AL NORTE

LOCALIZACIÓN: C/ DUARTE, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE, PROVINCIA ESPAILLAT

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB TOTAL
17.00	CASETA PARA BOMBÁ SOBRE CISTERNA (1.50 x 1.98 Mts, H= 2.20 Mts) (HORMIGON LIGADORA)					
17.01	Muros Blocks 6" SNP Ø 3/8" @ 60' Cm	10.71	M2			
17.02	Piso en Hormigón Simple Pulido	2.02	M2			
17.03	Viga de amarre (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8, est. Ø 3/8 @ 0.20 Mts	0.21	M3			
17.04	Losa Techo HA, Acero G60, Ø 3/8 @ 0.25 Mts, Esp=0.10 Mts	0.30	M3			
17.05	Antepechos en Bloques de 6". Incluye Pañete, Cantos y Pintura	6.96	MI			
17.06	Fino de techo	2.02	M2			
17.07	Zabaleta de Techo	6.96	MI			
17.08	Cantos	21.00	MI			
17.09	Fraguache en Vigas y Losas	6.20	M2			
17.10	Pañete en Vigas y Losas	6.20	M2			
17.11	Pañete Maestreado en Muros. Incluye Mochetas	21.42	M2			
17.12	Pintura acrílica (2 manos)	26.22	M2			
17.13	Desagüe 2" de Techos	1.00	UD			
17.14	Suministro e instalación de Puerta en Tola (1.20 x 1.80 Mts, Doble). Incluye Pintura Mantenimiento, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
17.15	Suministro e instalación de Ventanas Salomónicas Tipo AA	3.88	P2			
17.16	Luces cenitales. Incluye Salida Eléctrica, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
17.17	Interruptor Sencillo. Incluye Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
17.18	Suministro e instalación de Panel de distribución de 2 circuitos. Incluye Alimentación, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
SUB-TOTAL CASETA BOMBA						RD\$ -
18.00	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA INTERIOR (INCLUYE SUMINISTRO, MO Y ACCESORIOS)					
18.01	Salidas para Luminaria en techo.	82.00	UD			
18.02	Luminarias redonda de 9" de 18w panel led de superficie, 6500K	25.00	UD			
18.03	Luminarias redonda de 6" de 12w panel led de superficie, 6500K	23.00	UD			
18.04	Luminarias cuadrada de 18w panel led de superficie, 6500K	15.00	UD			
18.05	Roseta de porcelana con bombilla led	7.00	UD			
18.06	Lámparas fluorescente de dos tubos T-8 de superficie wrap-around con difusor envolvente.	8.00	UD			
18.07	Lámparas fluorescente de cuatro tubos T-8 de superficie wrap-around con difusor envolvente	4.00	UD			
18.08	Salidas de Interruptores sencillo Leviton Cien	13.00	UD			
18.09	Salidas de Interruptores doble Leviton Cien	2.00	UD			
18.10	Salida de Interruptor triple Leviton Cien	1.00	UD			
18.11	Salidas de Interruptores de 3 vías Leviton Cien	2.00	UD			
18.12	Salidas de Tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien	27.00	UD			
18.13	Salidas para teléfono con accesorios Leviton Cien	4.00	UD			
18.14	Salidas de aire acondicionado	7.00	UD			
SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS						RD\$ -
19.00	PANELES Y ALIMENTADORES					
19.01	Panel de Distribución PB, Similar a GE de 14 circuitos monofásico formado por: 10 breakers 20/1 1 breakers de 20/2	1.00	UD			
19.02	Panel de Distribución PB, Similar a GE de 24 circuitos monofásico formado por: 9 breakers 20/1 5 breakers de 30/2 2 breakers de 40/2	1.00	UD			
19.03	Alimentadores a Paneles PB desde el modulo Porta contadores formado por: Alambre No. 8 THHN Alambre No. 8 THHN Alambre No. 10 THHN Tuberías pvc SDR-26 - Emt de Ø 1"	20.00	PL			
19.04	Alimentadores a paneles PA desde el modulo porta contadores formado por: Alambre No. 1/0 THHN Alambre No. 1/0 THHN Alambre No. 4 THHN Tuberías pvc SDR-26 - Emt de Ø 2"	20.00	PL			
19.05	Materiales Menores	1.00	PA			
19.06	Mano de Obra		20%			
SUB-TOTAL PANELES Y ALIMENTADORES						RD\$ -
20.00	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA EXTERIOR					
20.01	Salidas de iluminación en poste de 12 pies	2.00	UD			
20.02	Salidas de iluminación exterior	4.00	UD			
20.03	Registros de pvc de 4" de diámetro con su tapón. Lámparas modelo para iluminación exterior tipo secadora en Led para instalar en poste de metal	3.00	UD			
20.04	de sección 4"x4" con una altura de 20 pies, con brazo y foto celda, Led de 41w, 5000 K, 120v, Cat DDL712	2.00	UD			
20.05	Lámparas para Jardín	4.00	UD			
20.06	Poste metálico 4"x4" de 20 pies con sus pernos y base	2.00	UD			
20.07	Materiales Menores	1.00	PA			
20.08	Mano de Obra		20%			
SUB-TOTAL INST. ELECTRICAS A. EXTERIOR						RD\$ -
21.00	INSTALACIONES ELECTRICAS (ENTRADA GENERAL)					

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL JAMAO AL NORTE

LOCALIZACIÓN: C/ DUARTE, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE, PROVINCIA ESPAILLAT

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD.	PU	VALOR	SUB TOTAL
21.01	Suministro e Instalación de Transformador Tipo Poste de 37.50 Kva, 7200/120-240 Voltios; Sumergido en Aceite	1.00	UD			
	Panel Principal con barra de 200 amp. Nema 1. formado por:	1.00	UD			
	1-Breaker de 150A/2P-THQC - G.E.					
	2-Breaker de 40/2A/2P-THQC - G.E.					
	Barra y conectores para neutral					
	Barra y conectores para aterrizaje					
	1- previsión hasta 100/2					
21.02	Cut- out de 100 Amps. Con fuse linked de 6 Amps.	1.00	UD			
21.03	Pararrayo de 9 KV - 10KA	1.00	UD			
21.04	Estructura MT-105	1.00	UD			
21.05	Poste de hormigón de 35 pies 500 Dan	1.00	UD			
21.06	Porta contador con barra de 200 amp. Con main breaker de 200/2	1.00	UD			
21.07	Condulet de 3" galvanizado.	1.00	UD			
21.08	Tubos de 3" IMC	2.00	UD			
21.09	Tubos de 3" Pvc SDR-26	7.00	UD			
21.10	Tubos de 3" EMT	1.00	UD			
21.11	Curvas de 3" pvc.	2.00	UD			
21.12	Adaptador hembra de 3".Pvc	2.00	UD			
21.13	Conectores de 3" Emt.	2.00	UD			
21.14	Conectores de 3" Hub	2.00	UD			
21.15	Alambre # 3/0 para fase	376.00	PL			
21.16	Alambre # 3/0 para neutro	188.00	PL			
21.17	Alambre # 4 para aterrizaje	188.00	PL			
21.18	Registro de hormigón	1.00	UD			
21.19	Excavación Eléctrica (33.73x0.80x0.80)	21.59	MT3			
21.20	Uso de grúa, transporte y parada de poste	1.00	PA			
21.21	Misceláneos					2%
21.22	Mano de Obra					20%
SUB-TOTAL ENTRADA GENERAL						RD\$ -
22.00	ACCESO PRINCIPAL Y PARQUEOS					
	Hormigón Pulido con Helicóptero (H= 0.12 Mts) (Área de Parqueo) (F'c= 210 Kg/Cm2 Industrial)					
22.01	(Acero Malla 2.5 x 2.5; 10 x 10). Incluye Preparacion de Terreno, Pulido, Cortes y Mano de Obra.	189.86	M2			
22.02	Confeccion de Escalones en Hormigon Pulido (Entrada Exterior). Incluye Preparacion de Terreno, Cantos, Terminacion, Mano de Obra y Accesorios	1.00	PA			
22.03	Suministro e Instalación de Paragomas en Hormigón. Incluye Pintura.	4.00	UD			
22.04	Aplicación de Pintura Tráfico Delimitación Parqu coast (Esp.= 10.00 cm)	25.00	MI			
22.05	Aplicación Pintura Señalización de Parqu coast. Incluye Mano de Obra y Accesorios	7.50	M2			
22.06	Confección de Aceras Estampadas en Hormigón Hidráulico (F'c= 180 Kg/cm2 Industrial) (Esp= 10.00 cm)	39.95	M2			
22.07	Confección de Aceras Exteriores en Hormigón Hidráulico (F'c= 180 Kg/cm2 Industrial) (Esp= 10.00 cm)	52.37	M2			
22.08	Confección de Contenes en Hormigón Hidráulico (F'c= 180 Kg/cm2 Industrial)	43.65	MI			
SUB-TOTAL PARQUEOS						RD\$ -
23.00	AREA EXTERIOR					
23.01	Suministro y Régado de Tierra Negra (Esp.= 0.10 Mts)	14.21	M3			
23.02	Suministro y Colocación de Grama Tipo Enana. Incluye transporte	142.05	M2			
SUB-TOTAL PARQUEOS						RD\$ -
24.00	RAMPAS EN FACHADA FRONTAL					
	Confección de Rampas en Entrada Principal (2 Unidades, Ubicación en Planos). Incluye Preparación de Terreno, Hormigón Armado Fijación Blocks, Muros Blocks de 6", Relleno Compactado, Hormigón Armado Pulido con Acero Malla (2.3 x 2.3; 15 x 15) (Esp. 10 cm), Pañete, Cantos, Mochetas, Pintura, Herramientas y Mano de Obra)					
24.01		1.00	PA			
24.02	Baranda en Cristal y Tubos en Acero Inoxidable (Detalle en Planos). Incluye Accesorios y Mano de Obra.	16.10	ML			
SUB-TOTAL RAMPAS FACHADA						RD\$ -
25.00	RAMPA POSTERIOR					
	Confección de Rampa en Entrada Posterior (1 Unidad, Ubicación en Planos). Incluye Preparación de Terreno, Hormigón Armado Fijación Blocks, Muros Blocks de 6", Relleno Compactado, Hormigón Armado Pulido con Acero Malla (2.3 x 2.3; 15 x 15) (Esp. 10 cm), Pañete, Cantos, Mochetas, Pintura, Herramientas y Mano de Obra)					
25.01		1.00	PA			
SUB-TOTAL RAMPA POSTERIOR						RD\$ -
26.00	HERRERIA					
	Suministro y Colocación de Puertas en Hierro en Entrada Principal (Marcos en Perfiles 3" x 3", Barras Horizontales en Perfiles 1"x1" @ 20.00 cm). Incluye Pintura Mantenimiento Gris, Cerradura, Accesorios y Mano de Obra.					
26.01		1.00	UD			
	Suministro y Colocación de Portón en Hierro en Entrada Principal (Marcos en Perfiles 3" x 3", Barras Horizontales en Perfiles 1"x1" @ 20.00 cm). Incluye Pintura Mantenimiento Gris, Cerradura, Ruedas, Riel, Accesorios y Mano de Obra.					
26.02		1.00	UD			
	Suministro y Colocación de Perfiles en Hierro en Verja Frontal (Perfiles 3" x 3" y 1"x1") (Ver Diseño en Planos). Incluye Placas de Fijación, Mano de Obra, Cortes, Lijado, Soldadura, Ferrer, Pintura Mantenimiento Gris, Uso de Andamios y Accesorios.					
26.03		477.76	P2			
26.04	Suministro y Colocación de Tarje en Bronce (31.5" x 23.5") (Solicitar Diseño a la Dirección de Proyectos del Fonper)	1.00	UD			
SUB-TOTAL HERRERIA						RD\$ -

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL JAMAO AL NORTE

LOCALIZACIÓN: C/ DUARTE, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE, PROVINCIA ESPAILLAT

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB TOTAL
27.00	JARDINERIA					
27.01	Excavación a mano zapata de muros 6" en Tierra (0.45 x 0.45)	4.78	M3			
27.02	Zapatas de muros de 8" (0.45 x 0.25 Mts) (F'c= 180 Kg/cm2 a Ligad.), Acero G60; 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.25 Mts	2.66	M3			
27.03	Relleno de Reposición Producto de Excavaciones	1.42	M3			
27.04	Bote de Material (Esp.= 30%)	4.37	M3			
27.05	Suministro y Compactación de Material No Clasificado	2.32	M3			
27.06	Muros Blocks 6" SNP Ø 3/8" @ 60 Cm	14.21	M2			
27.07	Pañete Maestreado	10.42	M2			
27.08	Cantos en General	47.36	ML			
27.09	Pintura Acrilica General	10.42	M2			
27.10	Suministro y Regado de Tierra Negra (Esp.= 0.10 Mts)	1.17	M3			
27.11	Suministro y Colocación de Grama Tipo Enana. Incluye transporte	11.62	M2			
27.12	Llave para Jardín. Incluye Tubérias, Accesorios y Mano de Obra.	4.00	UD			
SUB-TOTAL JARDINERIA						RD\$ -
28.00	MISCELANEOS					
28.01	Suministro e Instalación de Divisiones en PVC Reforzado en Baños Color Blanco. Incluye Puertas PVC (0.60 x 1.60 Mts) de Cabina, Divisiones para Baños, Divisiones para Urinales, Soportes Reforzados, Transporte, Accesorios y Mano de Obra	1.00	PA			
28.02	Suministro y Colocación de Extractor (14" x 14") en Baños Minusválidos. Incluye Accesorios y Mano de Obra	1.00	UD			
28.03	Suministro e Instalación de Paneles Móviles (Fleximódulos) en Formica y Tela para interiores en Salas (Divisiones Internas). Incluye Perfil en Acero (4" x 4") para Fijación de Riel y Paneles, Confección de Falsa Viga en Sheetrock (Revestimiento de Perfil), Accesorios, Piezas Especiales, Transporte y Mano de Obra.	1.00	PA			
SUB-TOTAL MISCELANEOS						RD\$ -
29.00	LIMPIEZA FINAL					
29.01	Limpieza Continua y Final. Incluye Acarreo de Materiales a Área de Acopio y Bote de Escombros.	1.00	PA			
SUB-TOTAL LIMPIEZA FINAL						RD\$ -
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS						
	Dirección Técnica	10.00%			RD\$	-
	Itbis Dirección Técnica	18.00%			RD\$	-
	Seguros y Fianzas	4.00%			RD\$	-
	Gastos Administrativos	3.00%			RD\$	-
	Liquidación de Obreros (Ley 6-86)	1.00%			RD\$	-
	Transporte	2.00%			RD\$	-
	Codia	0.10%			RD\$	-
	Imprevistos (Sujetos Aprobación)	5.00%			RD\$	-
	Supervisión Externa	5.00%			RD\$	-
	Itbis Supervisión Externa	18.00%			RD\$	-
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$ -
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO						RD\$ -

PREPARADO POR: