

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL MONTE CRISTI

LOCALIZACIÓN: C/ PRESIDENTE HENRIQUEZ, MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB TOTAL
<b>PRESUPUESTO GENERAL</b>						
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	Suministro y Colocación de Letrero de Obra en Vinil (Valla Full Color) (12' x 8'). Incluye					
1.01	Estructura Metálica para Fijación (Marcos en Perfiles 3/4" x 3/4", Patas y Parales en Perfiles 1-1/2" x 1-1/2"). (Solicitar Arte a la Dirección de Proyectos del Fonper)	1.00	UD			
1.02	Replanteo General. Incluye Charrancho y Control Topográfico	1.00	PA			
1.03	Caseta de materiales en Madera y Zinc (4,00 x 4,00 Mts)	1.00	UD			
1.04	Verja Perimetral de Protección en Madera y Zinc (Planchas 3'x6" Cal. 34 y Marcos en enlades 2'x4" y Parales en enlades 1'x4")	33.89	ML			
					<b>SUB-TOTAL PRELIMINARES</b>	<b>RD\$ -</b>
<b>2.00</b>	<b>DEMOLICIONES</b>					
	Demolición de Estructura Existente en Blocks, Hormigón Armado y Madera con Equipo (Demoliciones Necesarias para Ejecutar Trabajos). Incluye Demoliciones de Techos, Desmonte de Techos en Madera, Vigas, Columnas, Muros en Blocks, Verja Frontal en Blocks, Verja Lateral en Blocks, Pisos, Muros en Hormigón Armado y Zapatas.					
2.01		1.00	PA			
2.02	Destronque de Árboles Grandes	3.00	UD			
2.03	Desmonte de Verja Existente en Madera y Zinc (Frontal y Posterior)	1.00	PA			
2.04	Demolición de Aceras y Conferes Existentes con Equipo	1.00	PA			
2.05	Boté de Escombros Producto de las Demoliciones	1.00	PA			
					<b>SUB-TOTAL DEMOLICIONES</b>	<b>RD\$ -</b>
<b>3.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
3.01	Corte de Material con Equipo (Área Aprox.= 1034.45 M2) (Esp. 25 Cm)	284.47	M3			
3.02	Suministro, Regado, Nivelado y Compactación de Material Clasificado con Equipo (Área Parques, Laterales y Posterior) (Esp. Promedio= 30.00 Cm)	341.37	M3c			
3.03	Suministro, Regado, Nivelado y Compactación de Material Clasificado (Compactador Manual) (Área Construcción Funeraria) (Esp. Promedio= 50.00 Cm)	222.17	M3c			
3.04	Excavación a mano zapata de muros 6" en Tierra (0.45 x 0.65 Mts)	9.79	M3			
3.05	Excavación a mano zapata de muros 8" en Tierra (0.60 x 0.65 Mts)	79.14	M3			
3.06	Excavación a mano zapata de columnas en Tierra (Prof.= 0.70 Mts)	57.15	M3			
3.07	Relleno de Reposición Producto de Excavaciones	67.38	M3			
3.08	Boté de Material (Esp.= 30%)	472.12	M3			
					<b>SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>RD\$ -</b>
<b>4.00</b>	<b>HORMIGON ARMADO (HORMIGON INDUSTRIAL)</b>					
4.01	Hormigón Simple para Nivelación de Zapatas (Esp.= 0.05 Mts)	5.92	M3			
4.02	Zapatas de muros de 6" (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.45 x 0.25 Mts), Acero G60, 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 25 cm	3.79	M3			
4.03	Zapatas de muros de 8" (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.60 x 0.25 Mts), Acero G60, 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 25 cm	30.46	M3			
4.04	Zapatas de Columnas Z1 (F'c= 210 Kg/Cm2) (5 Unidades) (1.60 x 1.60 x 0.30 Mts), Acero G60, Ø 1/2" @ 0.15 Mts AD (Inferior) + Ø 3/8" @ 0.20 Mts AD (Superior)	3.84	M3			
4.05	Zapatas de Columnas Z2 (F'c= 210 Kg/Cm2) (8 Unidades) (1.90 x 1.90 x 0.30 Mts), Acero G60, Ø 1/2" @ 0.15 Mts AD (Inferior) + Ø 3/8" @ 0.20 Mts AD (Superior)	6.49	M3			
4.06	Zapatas de Columnas Z3 (F'c= 210 Kg/Cm2) (7 Unidades) (2.10 x 2.10 x 0.30 Mts), Acero G60, Ø 3/4" @ 0.15 Mts AD (Inferior) + Ø 3/8" @ 0.20 Mts AD (Superior)	9.26	M3			
4.07	Zapatas de Columnas Z4 (F'c= 210 Kg/Cm2) (9 Unidades) (1.20 x 1.20 x 0.30 Mts), Acero G60, Ø 3/4" @ 0.15 Mts AD (Inferior) + Ø 1/2" @ 0.20 Mts AD (Superior)	3.66	M3			
4.08	Zapatas de Columnas Z5 (F'c= 210 Kg/Cm2) (1 Unidad) (2.10 x 1.60 x 0.30 Mts), Acero G60, Ø 1/2" @ 0.15 Mts AD (Inferior) + Ø 1/2" @ 0.20 Mts AD (Superior)	0.65	M3			
4.09	Columnas C1 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.40 x 0.40 Mts), Acero G60, 10 Ø 3/4", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	8.32	M3			
4.10	Columnas C2 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.25 x 0.25 Mts), Acero G60, 8 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	3.05	M3			
4.11	Columnas C3 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.25 x 0.40 Mts), Acero G60, 10 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	0.40	M3			
4.12	Columnas C4 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.40 x 0.40 Mts), Acero G60, 10 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	0.64	M3			
4.13	Columnas CM (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.55 x 1.30 Mts) (Ver Detalles en Planos), Acero G60, 8 Ø 3/4" + 6 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	2.09	M3			
4.14	Columnas CA (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	0.72	M3			
4.15	Vigas V1 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.42 Mts), Acero G60, 5 Ø 1/2" + 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	6.28	M3			
4.16	Vigas V2 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.55 Mts), Acero G60, 5 Ø 1/2" + 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	1.23	M3			
4.17	Vigas V1M (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.52 Mts), Acero G60, 5 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2", Adicional 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	1.19	M3			

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL MONTE CRISTI

LOCALIZACIÓN: CI PRESIDENTE HENRIQUEZ, MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

Nº.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB TOTAL
4.18	Vigas V2M (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.52 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/4" + 4 Ø 1/2". Adicional 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	0.59	M3			
4.19	Vigas V3M (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.42 Mts), Acero G60, 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2". Adicional 3 Ø 1/2" + 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	1.34	M3			
4.20	Vigas. Ménsula (F'c= 210 Kg/Cm2) (Ver Detalles en Planos), Acero G60, 5 Ø 1/2" + 4 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts	1.28	M3			
4.21	Vigas VA BNP (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.01	M3			
4.22	Vigas VA SNP (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.01	M3			
4.23	Vigas VA BNP (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	8.12	M3			
4.24	Vigas VA SNP (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	8.12	M3			
4.25	Pórtico PX1 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.82 Mts), Acero G60, 5 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	2.51	M3			
4.26	Pórtico PX2 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 5 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	2.51	M3			
4.27	Pórtico PX3 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.82 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	2.34	M3			
4.28	Pórtico PY1 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 3/4", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.53	M3			
4.29	Pórtico PY2 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.20	M3			
4.30	Pórtico PY3 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 3/4", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.51	M3			
4.31	Pórtico PY4 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.82 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 3/4", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.17	M3			
4.32	Pórtico PY5 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 3/4", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	1.51	M3			
4.33	Pórtico PY6 (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.30 x 0.62 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2", Adic. 3 Ø 3/4", Est. Ø 3/8" @ 0.20 Mts.	2.67	M3			
4.34	Dinteles (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.25 Mts	0.26	M3			
4.35	Dinteles (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.20 x 0.20 Mts), Acero G60, 5 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.25 Mts	1.66	M3			
4.36	Torta de Nivelación (Chapapote) (F'c= 180 Kg/Cm2) (Esp.= 0.10 Mts). Incluye Acero Malla 2.3 x 2.3, 15 x 15	419.37	M2			
4.37	Losa de Techo (F'c= 210 Kg/Cm2) (Esp= 0.12m) (Ver Detalles en Planos), Acero G60, Ø3/8" @ 0.20 Mts A.D. Incluye Aceros Adicionales, Monofibra y Mano de Obra.	52.73	M3			
4.38	Losa de Techo Pasillo (F'c= 210 Kg/Cm2) (Esp= 0.12m) (Ver Detalles en Planos), Acero G60, Ø3/8" @ 0.20 Mts A.D. Incluye Aceros Adicionales, Monofibra y Mano de Obra.	7.42	M3			
4.39	Vuelo (F'c= 210 Kg/Cm2) (Esp= 0.12m) (Ver Detalles en Planos), Acero G60, Ø3/8" @ 0.20 Mts A.D. Incluye Aceros Adicionales, Monofibra y Mano de Obra.	3.13	M3			
<b>SUB-TOTAL HORMIGON ARMADO</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>5.00</b>	<b>BLOQUES DE HORMIGON</b>					
5.01	Muros Blocks 6" BNP, Ø 3/8" @ 40 Cm	43.57	M2			
5.02	Muros Blocks 8" BNP, Ø 3/8" @ 40 Cm	243.74	M2			
5.03	Muros Blocks 8" SNP, Ø 3/8" @ 40 Cm	87.33	M2			
5.04	Muros Blocks 8" SNP, Ø 3/8" @ 40 Cm	389.14	M2			
<b>SUB-TOTAL BLOQUES DE HORMIGON</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>6.00</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
6.01	Fragüacha General (Elementos Hormigón Armado)	535.15	M2			
6.02	Pañete en Muros	1,216.21	M2			
6.03	Pañete en Techos	195.43	M2			
6.04	Pañete en Vigas, Columnas y Dinteles	339.72	M2			
6.05	Cantos en General	1,098.66	Ml			
6.06	Góteros Colgantes	89.81	Ml			
6.07	Junta de polietileno expandido de 1/2" (Unión de panderetas con pórticos)	90.40	Ml			
<b>SUB-TOTAL TERMINACION DE SUPER.</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>7.00</b>	<b>TERMINACION DE TECHOS</b>					
7.01	Antepedechos en Bloques de 6". Incluye Pañete, Cantos y Pintura (Todo a 2 Caras)	55.60	M2			
7.02	Fino de Techo Plano	489.79	M2			
7.03	Zabafeta de Techo	160.42	Ml			
7.04	Impermeabilizante en Lona Asfáltica Granular 4.00 mm. Incluye Antepedcho	552.40	M2			
<b>SUB-TOTAL TERMINACION DE TECHOS</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>8.00</b>	<b>PLAFONES, SHEETROCK Y FASCIAS</b>					
8.01	Plafond PVC en Baños	21.92	M2			
8.02	Confección de Plafond en Sheetrock en Techos (Salón de Espera)	129.53	M2			
8.03	Confección de Fascias (Diseño en Planos) (Salón de Espera)	45.29	Ml			
8.04	Confección de Plafond en Sheetrock en Techos (Pasillos y Oficinas)	54.26	M2			
8.05	Confección de Plafond en Sheetrock en Techos (Salas)	134.32	M2			
8.06	Confección de Fascias (Diseño en Planos) (Sala)	41.84	Ml			
8.07	Confección de Plafond en Sheetrock en Techos (Cafetería)	45.54	M2			
8.08	Confección de Fascias (Diseño en Planos) (Cafetería)	16.00	Ml			
8.09	Confección de Mueble en Sheetrock en Área de Espera (Ver Diseño en Planos). Incluye Sheetrock en Muros y Techos, Fascias, Materiales, Mano de Obra y Accesorios.	1.00	PA			

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL MONTE CRISTI

LOCALIZACIÓN: C/ PRESIDENTE HENRIQUEZ, MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB-TOTAL
						RD\$
<b>9.00</b>	<b>TERMINACION DE PISOS Y REVESTIMIENTOS EN PAREDES</b>					
	Suministro y Colocación de Pisos en Porcelanato de Alto Transito (Doble Capa) Color Crema					
9.01	Marfil (0.60 x 0.60 Mts). Incluye Torta de Nivelación de 8.00 cm con Acero Malla 2.3 x 2.3, 15 x 15 y Mortero de Colocación de 2.00 cm	366.67	M2			
9.02	Zócalos en Porcelanato (H= 10.00 cm.)	195.09	ML			
9.03	Confección de Escalones en Porcelanato de Alto Transito (Doble Capa) Color Crema Marfil.	11.40	ML			
9.04	Suministro y Colocación de Cerámica Blanca en Paredes en Baños (0.30 x 0.40 Mts) (H= 1.80 Mts)	54.38	M2			
9.05	Suministro y Colocación de Pisos Cerámicas en Baños (0.40 x 0.40 Mts). Incluye Torta de Nivelación de 8.00 cm con Acero Malla 2.3 x 2.3, 15 x 15 y Mortero de Colocación de 2.00 cm	21.92	M2			
9.06	Revestimiento Exterior en Cuarzo Natural. Incluye Cortes, Mano de Obra y Accesorios.	79.88	M2			
						<b>SUB-TOTAL TERMINACION DE PISOS</b>
						RD\$
<b>10.00</b>	<b>PINTURAS</b>					
10.01	Pintura Base Económica (2 Manos)	1,751.36	M2			
10.02	Pintura Acrílica en Muros (2 Manos)	1,216.21	M2			
10.03	Pintura Acrílica en Techos, Vigas, Columnas y Dinteles (2 Manos)	535.15	M2			
10.04	Pintura Acrílica en Techos en Sheetrock y Fascias (2 Manos)	363.65	M2			
						<b>SUB-TOTAL PINTURAS</b>
						RD\$
<b>11.00</b>	<b>PUERTAS, VENTANAS Y CRISTALES FIJOS</b>					
	Suministro y Colocación de Puertas Dobles en Cristal Flotante, Tiradores Color Inox. Vidrio natural 3/8" Templado (Puerta Principal P1; 2.00 x 2.10 Mts). Incluye Cierre de Seguridad en Piso, Accesorios y Mano de Obra.					
11.01		1.00	UD			
	Suministro y Colocación de Puertas Dobles en Cristal Flotante, Tiradores Color inox. Vidrio natural 3/8" Templado (Puertas de Salas y Cafetería P2; 1.60 x 2.10 Mts). Incluye Cierre de Seguridad en Piso, Accesorios y Mano de Obra.					
11.02		3.00	UD			
	Suministro y Colocación de Puertas en Cristal Flotante, Tiradores en Acero Inoxidable, Vidrio natural 3/8" Templado (Puertas Oficina y Pasillo Interior P3; 1.00 x 2.10 Mts). Incluye Cierre de Seguridad, Laminado Frost, Accesorios y Mano de Obra					
11.03		5.00	UD			
	Suministro y Colocación de Transom en Cristal Flotante, Vidrio natural 3/8" Templado (Puerta Principal, Salas, Oficinas, Pasillo Interior y Cafetería; H= 0.30 Mts). Incluye Accesorios en Acero Inoxidable y Mano de Obra.					
11.04		38.10	P2			
	Suministro e Instalación de Puertas Polimetálicas Dobles Blancas Lisas (Puerta Pasillo P9; 2.00 x 2.10 Mts). Incluye Cristal (0.20x0.60 Mts; en Ambas Puertas) (Trágaluz) con sus marcos, Accesorios y Mano de Obra.					
11.05		1.00	UD			
	Suministro e Instalación de Puertas Polimetálicas Dobles Blancas Lisas (Puertas en Salas, Oficinas y Cuarto Preparación P4; 1.60 x 2.10 Mts). Incluye Cristal (0.20x0.60 Mts; en Ambas Puertas) (Trágaluz) con sus marcos, Accesorios y Mano de Obra.					
11.06		4.00	UD			
	Suministro e Instalación de Puertas Polimetálicas Blancas Lisas (Puerta Baño Inusválidos P5; 1.00 x 2.10 Mts). Incluye Accesorios.					
11.07		1.00	UD			
	Suministro e Instalación de Puertas Polimetálicas Blancas Lisas (Puerta Cafetería P6; 0.80 x 2.10 Mts). Incluye Accesorios.					
11.08		1.00	UD			
	Suministro e Instalación de Puertas Polimetálicas Blancas Lisas (Puertas Baños y Depósito P6; 0.80 x 2.10 Mts). Incluye Accesorios.					
11.09		3.00	UD			
	Suministro y Colocación de Transom en Polimetálico. Incluye Accesorios y Mano de Obra.					
11.10		41.00	P2			
	Suministro y Colocación de Puerta en Aluminio Machihembrado en Verdeo (0.60 x 2.10 Mts)					
11.11		1.00	UD			
	Suministro e Instalación de Cristal Flotante 3/8" Templado, Canteados con soportes en Acero Inoxidable (Fachadas; H= 3.32 Mts). Incluye Accesorios y Mano de Obra.					
11.12		527.56	P2			
	Suministro e Instalación de Cristal Flotante 3/8" Templado, Canteados con soportes en Acero Inoxidable (Oficinas y Cafeterías; H= 2.40 Mts). Incluye Accesorios y Mano de Obra.					
11.13		107.71	P2			
	Suministro y Colocación de Ventanas Proyectables en Aluminio y Cristal 3/16" Natural (Cafetería, Baños, Depósito, Fachada Frontal y Posterior). Incluye Accesorios y Mano de Obra.					
11.14		76.40	P2			
	Suministro y Colocación de Ventanas Corredizas en Perfil P92 y Vidrio 3/8" Natural. Incluye Accesorios y Mano de Obra.					
11.15		41.32	P2			
	Suministro e Instalación de Paños fijos en Perfil P-40, color inox. Vidrio Templado 3/8" (Fachada Frontal, Fachada Posterior, Salas y Puertas Pasillo). Incluye Accesorios, Laminado Frost y Mano de Obra					
11.16		206.91	P2			
						<b>SUB-TOTAL PUERTAS Y VENTANAS</b>
						RD\$
<b>12.00</b>	<b>TOPES Y GABINETES</b>					
	Suministro y Colocación de Topes en Granito Natural Color Gris (Cafetería). Incluye Zócalo (H= 10.00 cm)					
12.01		51.08	P2			
	Suministro y Colocación de Topes en Granito Natural Color Gris (Baños). Incluye Zócalo (H= 10.00 cm)					
12.02		28.81	P2			
	Suministro y Colocación de Gabinetes de Piso en Madera de Pino Tratado (Cafetería) (Terminación en Pintura Laca Blanca). Incluye tiradores, Tramerías y mano de obra.					
12.03		9.51	PI			
	Suministro y Colocación de Gabinetes en Madera de Pino Tratado (Baños) (Ver Diseños en Planos) (Terminación en Pintura Laca Blanca). Incluye tiradores, Tramerías y mano de obra.					
12.04		9.84	PI			
	Tortas en Hormigón Simple (H= 10.00 cm) (Gabinetes Cafetería)					
12.05		1.00	PA			
						<b>SUB-TOTAL TOPES Y GABINETES</b>
						RD\$
<b>13.00</b>	<b>VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES (HORMIGON EN LIGADORA; L= 30.00 ML)</b>					

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL MONTE CRISTI

LOCALIZACIÓN: C/ PRESIDENTE HENRIQUEZ, MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD.	PU	VALOR	SUB-TOTAL
13.01	Excavación a mano zapata de muros 6" en Tierra (0.45 x 0.85)	8.78	M3			
13.02	Zapatas de muros de 6" (0.45 x 0.25 Mts) (F'c= 210 Kg/cm2), Acero G60, 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.25 Mts	3.38	M3			
13.03	Relleno de Reposición Producto de Excavaciones	3.60	M3			
13.04	Bote de Material (Esp.= 30%)	6.73	M3			
13.05	Muros Blocks 6" BNP, Bas. Ø 3/8" @ 0.60 Mts	18.00	M2			
13.06	Muros Blocks 6" SNP (H= 1.80 Mts), Ø 3/8" @ 0.60 Mts	54.00	M2			
13.07	Columnas Amarre (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts) (Dist. = 5.00 Mts), Acero G60, 4Ø3/8" Est. @ 0.20 Mts	0.50	M3			
13.08	Vigas Amarre Corona (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8" Est. @ 0.20 Mts	0.80	M3			
13.09	Fraguache en Vigas y Columnas	13.86	M2			
13.10	Pañete Maestreado en Muros	54.00	M2			
13.11	Pañete en Vigas y Columnas	13.86	M2			
13.12	Cantos y Mochetas en General	60.00	MI			
13.13	Pintura Acrílica General	67.86	M2			
<b>SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>14.00</b>	<b>REMOZAMIENTO VERJA PERIMETRAL EN BLOCKS EXISTENTE (L. APROX.= 70 MI)</b>					
14.01	Fraguache General	161.70	M2			
14.02	Pañete Maestreado	161.70	M2			
14.03	Cantos y Mochetas en General	140.00	MI			
14.04	Pintura Acrílica General	161.70	M2			
<b>SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>15.00</b>	<b>VERJA FRONTAL EN BLOQUES (HORMIGON EN LIGADORA; L= 32.00 ML)</b>					
15.01	Excavación a mano zapata de muros 6" en Tierra (0.45 x 0.65)	14.63	M3			
15.02	Zapatas de muros de 6" (0.45 x 0.25 Mts) (F'c= 210 Kg/cm2), Acero G60, 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.25 Mts	5.63	M3			
15.03	Relleno de Reposición Producto de Excavaciones	8.00	M3			
15.04	Bote de Material (Esp.= 30%)	11.22	M3			
15.05	Muros Blocks 6" BNP, Bas. Ø 3/8" @ 0.60 Mts	19.20	M2			
15.06	Muros Blocks 6" SNP, Ø 3/8" @ 0.60 Mts	58.40	M2			
15.07	Columnas Amarre (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts) (Dist. = 5.00 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8" Est. @ 0.20 Mts	0.58	M3			
15.08	Vigas Amarre Corona (F'c= 210 Kg/Cm2) (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8" Est. @ 0.20 Mts	0.48	M3			
15.09	Fraguache en Vigas y Columnas	7.76	M2			
15.10	Pañete Maestreado en Muros	118.80	M2			
15.11	Pañete en Vigas y Columnas	7.76	M2			
15.12	Cantos y Mochetas en General	96.00	MI			
15.13	Pintura Acrílica General	124.56	M2			
<b>SUB-TOTAL VERJA FRONTAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>16.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					
16.01	Acornelida Agua Potable en Tubería Ø3/4". Incluye Excavación, Mano de obra y Accesorios.	1.00	PA			
16.02	Suministro e Instalación de Inodoros Blancos Alargado con Tapas. Incluye tuberías, accesorios y mano de obra.	5.00	UD.			
16.03	Suministro e Instalación de Lavamanos Redondos Blancos Sobre Tópe. Incluye Tuberías, Mezcladora, Accesorios y Mano de Obra.	4.00	UD.			
16.04	Suministro e Instalación de Orinales Blancos con Válvula Tipo Fluxómetro. Incluye tuberías, accesorios y mano de obra.	2.00	UD.			
16.05	Tuberías Recolectoras en Baños (Muñecos Inermos). Incluye Accesorios y Mano de Obra.	1.00	PA			
16.06	Ventilación de 3" en baños. Incluye Accesorios y Mano de Obra	3.00	UD.			
16.07	Bajantes Descarga Pluviales Ø 3". Incluye tubería, Accesorios y Mano de Obra	9.00	UD.			
16.08	Desagüe de Pisos Ø 2". Incluye tubería, Accesorios y Mano de Obra.	4.00	UD.			
16.09	Llave de Chorro. Incluye Tuberías, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD.			
16.10	Tuberías de Agua Fría PVC Ø 1". Incluye Excavación y Mano de Obra	51.29	MI			
16.11	Tuberías de Agua Fría PVC Ø 3/4". Incluye Excavación y Mano de Obra	33.51	MI			
16.12	Tuberías de Agua Fría PVC Ø 1/2". Incluye Excavación y Mano de Obra	13.02	MI			
16.13	Laves de Paso de Ø 1/2". Incluye Excavación, Accesorios y Mano de Obra	2.00	UD.			
16.14	Laves de Paso de Ø 3/4". Incluye Excavación, Accesorios y Mano de Obra	3.00	UD.			
16.15	Tuberías de Araste PVC Ø 4". Incluye Excavación y Mano de Obra	26.34	MI			
16.16	Construcción de Vertedero en Cerámica en Pasillo. Incluye Llave de Chorro, Desagüe de Piso, Terminación, Mano de Obra y Accesorios.	1.00	UD.			
16.17	Construcción de Cámara de Inspección en Tierra (0.60 x 0.60 x 0.60 Mts, Dimensiones Interiores)	3.00	UD.			
16.18	Construcción de Trampa de Grasa en Tierra (1.00 x 1.00 x 1.00 Mts, Dimensiones Interiores)	1.00	UD.			
16.19	Construcción de Cámara Séptica en Tierra (1.50 x 3.10 x 1.60 Mts, Dimensiones Interiores) (Detalles en Planos). Incluye Tuberías, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD.			
16.20	Pozo Filtrante en Tubería Ø 6" PVC (Prof.= 90.00 Pl)	1.00	UD.			
16.21	Conexión a Filtrante (Tubería Ø 4"). Incluye Registro de Interconexión	1.00	PA			
16.22	Misceláneos	1.00	PA			
<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>17.00</b>	<b>CISTERNA Y BOMBA (4,000 Gls) (2.40 x 3.50 x 2.15 Mts, DIM. INT.) (HORMIGON LIGADORA)</b>					

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL MONTE CRISTI

LOCALIZACION: C/ PRESIDENTE HENRIQUEZ, MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB TOTAL
17.01	Excavación con Equipo en Tierra	25.88	M3			
17.02	Relleno Reposición Producto Excavaciones	3.18	M3			
17.03	Bote Material Excavado	29.51	M3			
17.04	Losa Piso en HA, Acero G60, Ø 3/8" @ 0.20 Mts, esp.= 0.12 Mts. Terminación Pulida	1.31	M3			
17.05	Losa Techo Cistema HA, Acero G60, Ø3/8 @ 0.20 mts, Esp=0.15 mts	1.84	M3			
17.06	Muros de bloques BNP de 8" Bast. Ø 3/8" @ 0.20 mts CLL	30.24	M2			
17.07	Zabaléta de Piso	11.80	MI			
17.08	Pañete Liso en Muros	30.24	M2			
17.09	Pañete en Techo	10.56	M2			
17.10	Suministro e Instalación de Tapa en Hierro	1.00	UD			
17.11	Suministro e Instalación de Bomba para sistema de 1HP. Incluye Tanque Hidroneumático de 80 GLS (Presurizado en Fibra), Tuberías, Mano de Obra y Accesorios	1.00	UD			
<b>SUB-TOTAL CISTERNA Y BOMBA</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>18.00</b>	<b>CASETA PARA BOMBA SOBRE CISTERNA (1.50 x 1.98 Mts, H= 2.20 Mts) (HORMIGON LIGADORA)</b>					
18.01	Muros Blocks 6" SNP Ø 3/8" @ 60 Cm	10.71	M2			
18.02	Piso en Hormigón Simple Pulido	2.02	M2			
18.03	Viga de amarre (0.15 x 0.20 Mts), Acero G60, 4 Ø 3/8, est. Ø 3/8 @ 0.20 Mts	0.21	M3			
18.04	Losa Techo HA, Acero G60, Ø 3/8 @ 0.25 Mts, Esp=0.10 Mts	0.30	M3			
18.05	Antepechos en Bloques de 8". Incluye Pañete, Cantos y Pintura	6.96	MI			
18.06	Fino de techo	2.02	M2			
18.07	Zabaléta de Techo	6.96	MI			
18.08	Cantos	21.00	MI			
18.09	Fraguache en Vigas y Losas	6.20	M2			
18.10	Pañete en Vigas y Losas	6.20	M2			
18.11	Pañete Maestreado en Muros. Incluye Mochetas	21.42	M2			
18.12	Pintura acrílica (2 manos)	26.22	M2			
18.13	Desagüe 2" de Techos	1.00	UD			
18.14	Suministro e Instalación de Puerta en Tola (1.20 x 1.80 Mts. Doble) . Incluye Pintura Mantenimiento, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
18.15	Suministro e Instalación de Ventanas Salomónicas Tipo AA.	3.88	P2			
18.16	Luces cenitales. Incluye Salida Eléctrica, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
18.17	Interruptor Sencillo. Incluye Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
18.18	Suministro e Instalación de Panel de distribución de 2 circuitos. Incluye Alimeritación, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
<b>SUB-TOTAL CASETA BOMBA</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>19.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS AREA INTERIOR (INCLUYE SUMINISTRO, MO Y ACCESORIOS)</b>					
19.01	Salidas para Luminaria en techo	82.00	UD			
19.02	Luminarias redonda de 9" de 18w panel led de superficie, 6500K	25.00	UD			
19.03	Luminarias redonda de 6" de 12w panel led de superficie, 6500K	23.00	UD			
19.04	Luminarias cuadrada de 18w panel led de superficie, 6500K	15.00	UD			
19.05	Roseta de porcelana con bombilla led	7.00	UD			
19.06	Lámparas fluorescente de dos tubos T-8 de superficie wrap-around con difusor envolvente	8.00	UD			
19.07	Lámparas fluorescente de cuatro tubos T-8 de superficie wrap-around con difusor envolvente	4.00	UD			
19.08	Salidas de Interruptores sencillo Leviton Cien	13.00	UD			
19.09	Salidas de Interruptores doble Leviton Cien	2.00	UD			
19.10	Salida de Interruptor triple Leviton Cien	1.00	UD			
19.11	Salidas de Interruptores de 3 vías Leviton Cien	2.00	UD			
19.12	Salidas de Tomaconientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien	27.00	UD			
19.13	Salidas para teléfono con accesorios Leviton Cien	4.00	UD			
19.14	Salidas de aire acondicionado	7.00	UD			
<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>20.00</b>	<b>PANELES Y ALIMENTADORES</b>					
20.01	Panel de Distribución PB, Similar a GE de 14 circuitos monofásico formado por: 10 breakers 20/1 1 breakers de 20/2	1.00	UD			
20.02	Panel de Distribución PB, Similar a GE de 24 circuitos monofásico formado por: 9 breakers 20/1 5 breakers de 30/2 2 breakers de 40/2	1.00	UD			
20.03	Alimentadores a Paneles PB desde el modulo Porta. contadores formado por: Alambre No. 8 THHN Alambre No. 8 THHN Alambre No. 10 THHN Tuberías pvc SDR-26 - Emt. de Ø 1"	20.00	PL			
20.04	Alimentadores a paneles PA desde el modulo porta contadores formado por: Alambre No. 1/0 THHN Alambre No. 1/0 THHN Alambre No. 4 THHN Tuberías pvc SDR-26 - Emt. de Ø 2"	20.00	PL			
20.05	Materiales Menores	1.00	PA			
20.06	Mano de Obra		20%			
<b>SUB-TOTAL PANELES Y ALIMENTADORES</b>						<b>RD\$ -</b>

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL MONTE CRISTI

LOCALIZACIÓN: C/ PRESIDENTE HENRIQUEZ, MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB TOTAL
<b>21.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS AREA EXTERIOR</b>					
21.01	Salidas de iluminación en poste de 12 pies	3.00	UD			
21.02	Salidas de iluminación exterior	3.00	UD			
21.03	Registros de pvc de 4" de diámetro con su tapón	3.00	UD			
21.04	Lámparas modelo para iluminación exterior tipo secadora en Led para instalar en poste de metal de sección 4"x4" con una altura de 20 pies, con brazo y foto celda, Led de 41w, 5000 K, 120v, Cat DDL712	3.00	UD			
21.05	Poste metálico 4"x4" de 20 pies con sus pernos y base	3.00	UD			
21.06	Materiales Menores	1.00	PA			
21.07	Mano de Obra		20%			
<b>SUB-TOTAL INST. ELECTRICAS A. EXTERIOR</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>22.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS (ENTRADA GENERAL)</b>					
22.01	Suministro e instalación de Transformador Tipo Poste de 37.50 Kva, 7200/120-240 Voltios, Sumergido en Aceite	1.00	UD			
	Panel Principal con barra de 200 amp. Nema 1. formado por:	1.00	UD			
	1-Breaker de 150A/2P-THQC - G.E.					
	2-Breaker de 40/2A/2P-THQC - G.E.					
	Barra y conectores para neutral					
	Barra y conectores para aterrizaje					
	1- previsión hasta 100/2					
22.02	Cut-out de 100 Amps. Con fuse linked de 6 Amps.	1.00	UD			
22.03	Pararrayo de 9 KV - 10KA	1.00	UD			
22.04	Estructura MT-105	1.00	UD			
22.05	Poste de hormigón de 35 pies 500 Dan	1.00	UD			
22.06	Porta contador con barra de 200 amp. Con main breaker de 200/2	1.00	UD			
22.07	Condulet de 3" galvanizado	1.00	UD			
22.08	Tubos de 3" IMC	2.00	UD			
22.09	Tubos de 3" Pvc SDR-26	7.00	UD			
22.10	Tubos de 3" EMT	1.00	UD			
22.11	Curvas de 3" pvc	2.00	UD			
22.12	Adaptador hembra de 3" Pvc	2.00	UD			
22.13	Conectores de 3" Emt.	2.00	UD			
22.14	Conectores de 3" Hub	2.00	UD			
22.15	Alambre # 3/0 para fase	376.00	UD			
22.16	Alambre # 3/0 para neutro	188.00	UD			
22.17	Alambre # 4 para aterrizaje	188.00	UD			
22.18	Registro de hormigón	1.00	UD			
22.19	Excavación Eléctrica (33.73x0.80x0.80)	21.59	MT3			
22.20	Uso de grúa, transporte y parada de poste	1.00	PA			
22.21	Misceláneos		2%			
22.22	Mano de Obra		20%			
<b>SUB-TOTAL ENTRADA GENERAL</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>23.00</b>	<b>ACCESO PRINCIPAL Y PARQUEOS</b>					
23.01	Hormigón Pulido con Helicóptero (H= 0.12 Mts) (Área de Parqueo) (F'c= 210 Kg/Cm2 Industrial) (Acero Malla 2.5 x 2.5, 10 x 10). Incluye Pulido, Cortes y Mano de Obra.	317.86	M2			
23.02	Suministro e Instalación de Paragomas en Hormigón. Incluye Pintura.	11.00	UD			
23.03	Aplicación de Pintura Trafico Delimitación Parques (Esp.= 10.00 cm)	45.00	MI			
23.04	Aplicación Pintura Señalización de Parques. Incluye Mano de Obra y Accesorios	7.60	M2			
23.05	Confección de Aceras Estampadas en Hormigón Hidráulico (F'c= 180 Kg/cm2 Industrial) (Esp= 10.00 cm)	52.79	M2			
23.06	Confección de Aceras Exteriores en Hormigón Hidráulico (F'c= 180 Kg/cm2 Industrial) (Esp= 10.00 cm)	74.74	M2			
23.07	Confección de Contenes en Hormigón Hidráulico (F'c= 180 Kg/cm2 Industrial)	22.49	MI			
<b>SUB-TOTAL PARQUEOS</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>24.00</b>	<b>AREA EXTERIOR</b>					
24.01	Suministro y Regado de Tierra Negra (Esp.= 0.10 Mts)	18.50	M3			
24.02	Suministro y Colocación de Grama Tipo Enana. Incluye transporte	185.00	M2			
<b>SUB-TOTAL PARQUEOS</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>25.00</b>	<b>RAMPAS EN FACHADA FRONTAL</b>					
Confección de Rampas en Entrada Principal (2 Unidades, Ubicación en Planos). Incluye: Preparación de Terreno, Hormigón Armado Fijación Blocks, Muros Blocks de 6", Relleno Compactado, Hormigón Armado Pulido con Acero Malla (2.3 x 2.3, 15 x 15) (Esp. 10 cm), Pañete, Cantos, Mochetas, Pintura, Herramientas y Mano de Obra						
25.01	Baranda en Cristal y Tubos en Acero Inoxidable (Detalle en Planos). Incluye Accesorios y Mano de Obra	1.00	PA			
25.02	Baranda en Cristal y Tubos en Acero Inoxidable (Detalle en Planos). Incluye Accesorios y Mano de Obra	16.10	MI			
<b>SUB-TOTAL RAMPAS EN FACHADA FRONTAL</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>26.00</b>	<b>RAMPA POSTERIOR</b>					
Confección de Rampa en Entrada Posterior (1 Unidad, Ubicación en Planos). Incluye: Preparación de Terreno, Hormigón Armado Fijación Blocks, Muros Blocks de 6", Relleno Compactado, Hormigón Armado Pulido con Acero Malla (2.3 x 2.3, 15 x 15) (Esp. 10 cm), Pañete, Cantos, Mochetas, Pintura, Herramientas y Mano de Obra						
26.01	Baranda en Cristal y Tubos en Acero Inoxidable (Detalle en Planos). Incluye Accesorios y Mano de Obra	1.00	PA			
<b>SUB-TOTAL RAMPA POSTERIOR</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>27.00</b>	<b>HERRERIA</b>					

PROYECTO: CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL MONTE CRISTI

LOCALIZACIÓN: C/ PRESIDENTE HENRIQUEZ, MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI

FECHA:

TOTAL PRESUPUESTO: RD\$

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB TOTAL
27.01	Suministro y Colocación de Puertas en Hierro en Entrada Principal (Marcos en Perfiles 3" x 3", Barras Horizontales en Perfiles 1"x1" @ 20.00 cm). Incluye Pintura Mantenimiento Gris, Cerradura, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
27.02	Suministro y Colocación de Portón en Hierro en Entrada Principal (Marcos en Perfiles 3" x 3", Barras Horizontales en Perfiles 1"x1" @ 20.00 cm). Incluye Pintura Mantenimiento Gris, Cerradura, Ruedas, Riel, Accesorios y Mano de Obra.	1.00	UD			
27.03	Suministro y Colocación de Perfiles en Hierro en Verja Frontal (Perfiles 3" x 3" y 1"x1") (Ver Diseño en Planos). Incluye Placas de Fijación, Mano de Obra, Cortés, Lijado, Soldadura, Ferrer, Pintura Mantenimiento Gris, Uso de Andamios y Accesorios.	300.18	P2			
27.04	Suministro y Colocación de Tarja en Bronce (31.6" x 23.5") (Solicitar Diseño a la Dirección de Proyectos del Fonper)	1.00	UD			
					<b>SUB-TOTAL HERRERIA</b>	<b>RD\$ -</b>
<b>28.00</b>	<b>JARDINERIA</b>					
28.01	Excavación a mano zapata de muros 6" en Tierra (0.45 x 0.45)	4.78	M3			
28.02	Zapatas de muros de 6" (0.45 x 0.25 Mts) (F'c= 180 Kg/cm2), Acero G60, 3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.25 Mts.	2.66	M3			
28.03	Relleno de Reposición Producto de Excavaciones	1.42	M3			
28.04	Bote de Material (Esp = 30%)	4.37	M3			
28.05	Suministro y Compactación de Material No Clasificado	2.32	M3			
28.06	Muros Blocks 6" SNP Ø 3/8" @ 60 Cm	14.21	M2			
28.07	Pañete Maestreado	10.42	M2			
28.08	Cantos en General	47.36	ML			
28.09	Pintura Acrilica General	10.42	M2			
28.10	Suministro y Regado de Tierra Negra (Esp = 0.10 Mts)	1.17	M3			
28.11	Suministro y Colocación de Grama Tipo Enana. Incluye transporte	11.62	M2			
28.12	Llave para Jardín. Incluye Tuberías, Accesorios y Mano de Obra.	4.00	UD			
					<b>SUB-TOTAL JARDINERIA</b>	<b>RD\$ -</b>
<b>29.00</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
29.01	Suministro e Instalación de Divisiones en PVC Reforzado en Baños Color Blanco. Incluye Puertas PVC (0.60 x 1.60 Mts) de Cabina, Divisiones para Baños, Divisiones para Urinales, Soportes Reforzados, Transporte, Accesorios y Mano de Obra	1.00	PA			
29.02	Suministro y Colocación de Extractor (14" x 14") en Baños Minusválidos. Incluye Accesorios y Mano de Obra	1.00	UD			
29.03	Suministro e Instalación de Paneles Móviles (Fleximodulos) en Formica y Tela para Interiores en Salas (Divisiones internas). Incluye Perfil en Acero (4" x 4") para Fijación de Riel y Paneles, Confección de Falsa Viga en Sheetrock (Revestimiento de Perfil), Accesorios, Piezas Especiales, Transporte y Mano de Obra.	1.00	PA			
					<b>SUB-TOTAL MISCELANEOS</b>	<b>RD\$ -</b>
<b>30.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>					
30.01	Limpieza Continua y Final. Incluye Acarreo de Materiales a Área de Acopio y Bote de Escombros.	1.00	PA			
					<b>SUB-TOTAL LIMPIEZA FINAL</b>	<b>RD\$ -</b>
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>RD\$ -</b>	
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						
Dirección Técnica		10.00%			RD\$ -	
Itbis Dirección Técnica		18.00%			RD\$ -	
Seguros y Fianzas		4.00%			RD\$ -	
Gastos Administrativos		3.00%			RD\$ -	
Liquidación de Obreros (Ley 6-86)		1.00%			RD\$ -	
Transporte		2.00%			RD\$ -	
Codia		0.10%			RD\$ -	
Imprevistos (Sujetos Aprobación)		5.00%			RD\$ -	
Supervisión Externa		5.00%			RD\$ -	
Itbis Supervisión Externa		18.00%			RD\$ -	
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>RD\$ -</b>	
<b>TOTAL GENERAL PRESUPUESTO</b>					<b>RD\$ -</b>	

PREPARADO POR: